

ZAKRES PRAC MEFRA - BUDYNEK PARTEROWY



- A STAN SUROWY OTWARTY
- B STAN SUROWY ZAMKNIĘTY
- C STAN DEWELOPERSKI

ZAKRES RZECZOWY PRAC

I Fundamenty		A	B	C
1	Roboty ziemne	X	X	X
2	Ławy żelbetowe	X	X	X
3	Izolacja pozioma	X	X	X
4	Ściany fundamentowe z bloczków M6 (4 warstwy)	X	X	X
5	Izolacja pionowa	X	X	X
6	Podsyпка piaskowa zagęszczona mechanicznie	X	X	X
7	Płyta żelbetowa gr. 10, beton B20	X	X	X
II Ściany zewnętrzne		A	B	C
1	Tynk silikonowy, baranek 2 mm, kolor		X	X
2	Podkład pod tynk z siatką			X
3	Izolacja termiczna - styropian ryflowany 100 mm		X	X
4	Folia wiatroizolacyjna		X	X
5	Płyta OSB3 12 mm	X	X	X
6	Konstrukcja drewniana 45 x 145 mm	X	X	X
7	Wełna mineralna 0.039 150 mm			X
8	Folia paroizolacyjna 0,2 mm			X
9	Płyta OSB3 12 mm			X
10	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna GKF 12,5 mm			X
III Ściany wewnętrzne konstrukcyjne		A	B	C
1	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna GKF 12,5 mm			X
2	Płyta OSB3 12 mm	X	X	X
3	Konstrukcja drewniana 45 x 145 mm	X	X	X
4	Wełna mineralna 0.039 50 mm			X
5	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna GKF 12,5 mm			X
IV Ściany wewnętrzne działowe		A	B	C
1	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna GKF 12,5 mm	X	X	X
2	Konstrukcja drewniana 45 x 70 mm	X	X	X
3	Wełna mineralna 0.039 50 mm			X
4	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna GKF 12,5 mm			X
V Sufit		A	B	C
1	Dolny pas wiązarów system Mitek	X	X	X
2	Wełna mineralna 0.039 300 mm			X
3	Folia paroizolacyjna 0,2 mm			X
4	Ruszt pod gips			X
5	Płyta gipsowo-kartonowa ognioochronna GKF 12,5 mm			X
VI Konstrukcja dachu		A	B	C
1	Prefabrykowane wiązary dachowe system Mitek	X	X	X

VII Dach - pokrycie		A	B	C
1	Blachodachówka/dachówka cementowa		x	x
2	Obróbki blacharskie w kolorze pokrycia dachu		x	x
3	Rynny i rury spustowe PCV		x	x
4	Podbitka drewniana impregnowana, kolor		x	x
5	Wiatrownice, kolor		x	x

VIII Systemy kominowe		A	B	C
1	Dymowe typu Plewa		x	x
2	Wentylacje typu Plewa		x	x
3	Ponad połacią dachu wykończone tynkiem mozaikowym		x	x

IX Podsadzki		A	B	C
1	Izolacja z płyt styropianowych 100 mm			x
2	Szlichta cementowa 50 mm			x

X Stolarka okienna i drzwiowa		A	B	C
1	Okna PCV		x	x
2	Parapety zewnętrzne		x	x
3	Drzwi wejściowe		x	x
4	Brama garażowa		x	x
5	Schody strychowe		x	x

XI Instalacje elektryczne		A	B	C
1	Rozprowadzenie instalacji elektrycznej od skrzynki bezpiecznikowej			x
2	Rozdzielnica natynkowa			x
3	Protokół skuteczności zerowania			x

XI Instalacja centralnego ogrzewania		A	B	C
1	Instalacja wykonana według projektu			x
2	Instalacja pieca			x
3	Instalacja grzejników			x

XII Instalacja wodno-kanalizacyjna		A	B	C
1	Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, bez białego montażu			x
2	Wykonanie instalacji wody do punktów czerpalnych według projektu			x

Zakres prac obejmuje:

dostawę i transport, montaż elementów przy użyciu dźwigu (do 25 ton),
 dojazd ekipy montażowej, wysokość kondygnacji 2,6m,
 oferta zakłada wykonanie fundamentów dla typowych warunków gruntowych.

Zakres prac nie obejmuje:

tarasów, schodów, pergoli, przyłączy instalacyjnych budynku,
 Innych prac nie opisanych powyżej.