

ZAKRES PRAC MEFRA - BUDYNEK PIĘTROWY



- A** STAN SUROWY OTWARTY
- B** STAN SUROWY ZAMKNIĘTY
- C** STAN DEWELOPERSKI

ZAKRES RZECZOWY PRAC

I	Fundamenty	A	B	C
1	Roboty ziemne	x	x	x
2	Ławy żelbetowe	x	x	x
3	Izolacja pozioma	x	x	x
4	Ściany fundamentowe z bloczków M6 (4 warstwy)	x	x	x
5	Izolacja pionowa	x	x	x
6	Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie	x	x	x
7	Płyta żelbetowa gr. 10, beton B20	x	x	x

II	Ściany zewnętrzne	A	B	C
1	Tynk silikonowy, baranek 2 mm, kolor		x	x
2	Podkład pod tynk z siatką			x
3	Izolacja termiczna - styropian ryflowany 100 mm		x	x
4	Folia wiatroizolacyjna		x	x
5	Płyta OSB3 12 mm	x	x	x
6	Konstrukcja drewniana 45 x 145 mm	x	x	x
7	Wełna mineralna 0.039 150 mm			x
8	Folia paroizolacyjna 0,2 mm			x
9	Płyta OSB3 12 mm			x
10	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna GKF 12,5 mm			x

III	Ściany wewnętrzne konstrukcyjne	A	B	C
1	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna GKF 12,5 mm			x
2	Płyta OSB3 12 mm	x	x	x
3	Konstrukcja drewniana 45 x 145 mm	x	x	x
4	Wełna mineralna 0.039 50 mm			x
5	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna GKF 12,5 mm			x

IV	Ściany wewnętrzne działowe	A	B	C
1	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna GKF 12,5 mm	x	x	x
2	Konstrukcja drewniana 45 x 70 mm	x	x	x
3	Wełna mineralna 0.039 50 mm			x
4	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna GKF 12,5 mm			x

V	Strop nad parterem	A	B	C
1	Płyta OSB3 22 mm	x	x	x
2	Belki stropowe 45 x 220 mm	x	x	x
3	Wełna mineralna 0.039 100 mm			x
4	Folia paroizolacyjna 0,2 mm			x
5	ruszt pod gips			x
6	plyta gipsowo-kartonowa ognioochronna GKF 12,5 mm			x

VI Strop nad poddaszem	A	B	C
1 Płyta OSB3 22 mm	x	x	x
2 Belki stropowe 45 x 195 mm	x	x	x
3 Wełna mineralna 0.039 100 mm			x
4 Folia paroizolacyjna 0,2 mm			x
5 ruszt pod gips			x
6 płyta gipsowo-kartonowa ognioochronna GKF 12,5 mm			x

VII Dach - konstrukcja	A	B	C
1 Łaty impregnowane		x	x
2 Kontrałaty impregnowane		x	x
3 Folia wiatroizolacyjna		x	x
4 Płyta OSB3 12 mm	x	x	x
5 Konstrukcja dachowa 45 x 195 mm	x	x	x
6 Wełna mineralna 0.039 200 mm			x
7 Płyta OSB3 12 mm			x
8 Wełna mineralna 0.039 50 mm			x
9 Ruszt pod gips			x
10 Folia paroizolacyjna 0,2 mm			x
11 Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna GKF 12,5 mm			x

VII Dach - pokrycie	A	B	C
1 Blachodachówka/dachówka cementowa		x	x
2 Obróbki blacharskie w kolorze pokrycia dachu		x	x
3 Rynny i rury spustowe PCV		x	x
4 Podbitka drewniana impregnowana, kolor		x	x
5 Wiatrownice, kolor		x	x

VIII Systemy kominowe	A	B	C
1 Dymowe typu Plewa		x	x
2 Wentylacje typu Plewa		x	x
3 Ponad połacią dachu wykończone tynkiem mozaikowym		x	x

IX Podsadzki	A	B	C
1 Izolacja z płyt styropianowych 100 mm			x
2 Szlichta cementowa 50 mm			x
3 Izolacja z płyt styropianowych 30 mm			x
4 Szlichta cementowa 50 mm			x

X Stolarka okienna i drzwiowa	A	B	C
1 Okna PCV		x	x
2 Parapety zewnętrzne		x	x
3 Drzwi wejściowe		x	x
4 Brama garażowa		x	x

XI Instalacje elektryczne	A	B	C
1 Rozprowadzenie instalacji elektrycznej od skrzynki bezpiecznikowej			x
2 Rozdzielnica natynkowa			x
3 Protokół skuteczności zerowania			x

XI Instalacja centralnego ogrzewania	A	B	C
1 Instalacja wykonana według projektu			x
2 Instalacja pieca			x
3 Instalacja grzejników			x

XII Instalacja wodno-kanalizacyjna	A	B	C
1 Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, bez białego montażu			x
2 Wykonanie instalacji wody do punktów czerpalnych według projektu			x

Zakres prac obejmuje:

dostawę i transport, montaż elementów przy użyciu dźwigu (do 25 ton),
 dojazd ekipy montażowej, wysokość kondygnacji 2,6m,
 oferta zakłada wykonanie fundamentów dla typowych warunków gruntowych.

Zakres prac nie obejmuje:

tarasów, schodów, pergoli, przyłączy instalacyjnych budynku,
 Innych prac nie opisanych powyżej.